

# Льнокомбинат 17/1 Смета содержания МКД на 2020г.

Код	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Труд. ресурсы, руб.	Матер. ресурсы, руб.	Маш. мех., руб.	Накл. расходы, руб.	Прибыль, руб.	Расходы на управ., руб.	Стоимость, руб.	Стоимость на кв.м. в мес., руб.
<b>Работы выполняемые для содержания крыши</b>											Общ. площ., кв.м.	5 928,00
2.6.9.2	Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков	1000 кв.м. кровли	1,072	2	1 615,12	0,00	0,00	1 055,96	307,07	323,02	3 301,17	0,05
<b>Итого по разделу:</b>					<b>1 615,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 055,96</b>	<b>307,07</b>	<b>323,02</b>	<b>3 301,17</b>	<b>0,05</b>
3.2.9.1	Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см)	100 кв.м. кровли	0,284	3	462,58	0,00	0,00	302,43	87,95	92,52	945,47	0,01
<b>Итого по разделу:</b>					<b>462,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302,43</b>	<b>87,95</b>	<b>92,52</b>	<b>945,47</b>	<b>0,01</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					<b>2 077,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358,39</b>	<b>395,01</b>	<b>415,54</b>	<b>4 246,64</b>	<b>0,06</b>
<b>Работы выполняемые для содержания лестниц ,площадок и стен</b>											Общ. площ., кв.м.	5 928,00
2.6.8.6	Осмотр железобетонных перекрытий	1000 кв.м. полов	0,616	2	454,10	0,00	0,00	296,89	86,33	90,82	928,15	0,01
2.6.8.8	Осмотр внутренней отделки стен	1000 кв.м. общей площади	2,132	2	4 588,79	0,00	0,00	3 000,15	872,42	917,76	9 379,12	0,13
<b>Итого по разделу:</b>					<b>5 042,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 297,04</b>	<b>958,76</b>	<b>1 008,58</b>	<b>10 307,26</b>	<b>0,14</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					<b>5 042,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 297,04</b>	<b>958,76</b>	<b>1 008,58</b>	<b>10 307,26</b>	<b>0,14</b>
<b>Работы выполняемые для содержания фасадов</b>											Общ. площ., кв.м.	5 928,00
2.6.8.2	Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов	1000 кв.м. общей площади	3,969	2	5 889,47	0,00	0,00	3 850,54	1 119,71	1 177,89	12 037,62	0,17
<b>Итого по разделу:</b>					<b>5 889,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 850,54</b>	<b>1 119,71</b>	<b>1 177,89</b>	<b>12 037,62</b>	<b>0,17</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					<b>5 889,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 850,54</b>	<b>1 119,71</b>	<b>1 177,89</b>	<b>12 037,62</b>	<b>0,17</b>
<b>Работы выполняемые для содержания вентиляции МКД</b>											Общ. площ., кв.м.	5 928,00
2.6.12.2	Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции	1000 кв.м. общей площади	5,889	2	11 801,19	0,00	0,00	7 715,62	2 243,65	2 360,24	24 120,70	0,34
<b>Итого по разделу:</b>					<b>11 801,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 715,62</b>	<b>2 243,65</b>	<b>2 360,24</b>	<b>24 120,70</b>	<b>0,34</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					<b>11 801,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 715,62</b>	<b>2 243,65</b>	<b>2 360,24</b>	<b>24 120,70</b>	<b>0,34</b>
<b>Работы выполняемые для содержания водоснабжения ,отопления и водоотведения</b>											Общ. площ., кв.м.	5 928,00
2.3.4	Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов	100 м трубы	1,15	12	33 251,05	14 530,42	0,00	21 739,54	7 992,14	6 650,21	84 163,36	1,18
2.6.11.1	Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения	100 квартир	0,9	2	29 056,58	0,00	0,00	18 997,19	5 524,26	5 811,32	59 389,35	0,83
2.6.11.4	Проверка исправности канализационных вытяжек	1000 кв.м. общей площади	3,961	2	7 937,60	0,00	0,00	5 189,60	1 509,10	1 587,52	16 223,82	0,23
2.6.14.1.1	Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления	1000 кв.м. общей площади	1	1	2 690,42	0,00	0,00	1 759,00	511,51	538,08	5 499,01	0,08
2.6.14.1.2	Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях	1000 м2 осматриваемых помещений	0,096	2	206,62	0,00	0,00	135,09	39,28	41,32	422,32	0,01
2.6.15.2.1	Визуальный осмотр прибора учета воды диаметром 50-250 мм и проверка наличия и нарушения пломб	1 прибор учета	12	2	1 033,12	0,00	0,00	675,46	196,42	206,62	2 111,62	0,03

Код	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Труд. ресурсы, руб.	Матер. ресурсы, руб.	Маш. мех., руб.	Накл. расходы, руб.	Прибыль, руб.	Расходы на управ., руб.	Стоимость, руб.	Стоимость на кв.м. в мес., руб.
2.6.15.2.2	Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (приборов учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	1	12	286,28	0,00	0,00	187,17	54,43	57,26	585,13	0,01
2.6.15.2.3	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	1	1	71,57	0,00	0,00	46,79	13,61	14,31	146,28	0,00
2.6.15.2.4	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм	1 фильтр	1	2	410,33	0,00	0,00	268,27	78,01	82,07	838,68	0,01
2.6.15.2.6	Запуск воды с общего вентиля к счетчику (прибор учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	1	2	107,62	0,00	0,00	70,36	20,46	21,52	219,96	0,00
2.6.15.2.7	При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 50-250 мм - поиск неисправностей	1 прибор учета	1	1	193,71	0,00	0,00	126,65	36,83	38,74	395,93	0,01
2.6.15.2.8	Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм	1 прибор учета	1	2	86,09	0,00	0,00	56,29	16,37	17,22	175,97	0,00
2.6.15.4.8.5	Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	1	12	6 080,79	0,00	0,00	3 975,62	1 156,09	1 216,16	12 428,66	0,17
<b>Итого по разделу:</b>					<b>81 411,79</b>	<b>14 530,42</b>	<b>0,00</b>	<b>53 227,03</b>	<b>17 148,50</b>	<b>16 282,36</b>	<b>182 600,09</b>	<b>2,57</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					<b>81 411,79</b>	<b>14 530,42</b>	<b>0,00</b>	<b>53 227,03</b>	<b>17 148,50</b>	<b>16 282,36</b>	<b>182 600,09</b>	<b>2,57</b>
<b>Работы выполняемые для содержания помещений МКД</b>										<b>Общ. площ., кв.м.</b>	<b>5 928,00</b>	
3.1.1.4.1.1	Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом)	100 м2 убираемой площади	0,197	48	2 784,79	8,73	0,00	1 820,69	530,45	556,96	5 701,61	0,08
3.1.1.4.1.2	Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом)	100 м2 убираемой площади	0,436	48	5 400,86	16,91	0,00	3 531,08	1 028,76	1 080,17	11 057,79	0,16
3.1.1.4.1.3	Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом)	100 м2 мест перед разгрузочными клапанами	0,016	48	304,42	0,95	0,00	199,03	57,98	60,88	623,26	0,01
3.1.1.4.1.4	Подметание кабин лифтов с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом)	100 м2 лифтов	0,03	48	314,13	0,98	0,00	205,38	59,84	62,83	643,16	0,01
3.1.1.4.2.1	Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом)	100 м2 убираемой площади	0,197	48	3 677,98	487,76	0,00	2 404,66	755,33	735,60	8 061,33	0,11
3.1.1.4.2.2	Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом)	100 м2 убираемой площади	0,436	48	6 240,89	1 077,94	0,00	4 080,30	1 310,44	1 248,18	13 957,75	0,20
3.1.1.4.2.3	Мытье лифтов (в доме с лифтами и мусоропроводом)	100 м2 лифтов	0,307	48	5 680,24	1 051,17	0,00	3 713,74	1 200,77	1 136,05	12 781,97	0,18
3.1.3.1	Протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках)	100 шт.	0,101	12	237,96	4,36	0,00	155,58	45,74	47,59	491,22	0,01
3.1.3.2	Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования	100 м2 подоконников	0,19	48	4 509,55	409,66	0,00	2 948,34	904,45	901,91	9 673,92	0,14
3.1.4.1	Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования	100 м2 дверей	0,463	24	5 534,93	369,13	0,00	3 618,74	1 094,74	1 106,99	11 724,53	0,16
3.1.4.2	Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования	100 м2 оконных рам	0,747	2	711,58	49,61	0,00	465,23	140,99	142,32	1 509,71	0,02
3.1.9.2	Влажная протирка почтовых ящиков (с мылом)	100 кв.м почтовых ящиков	0,067	48	750,67	87,84	0,00	490,79	152,82	150,13	1 632,25	0,02
3.1.9.6	Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с мылом)	100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств	0,486	48	6 870,08	637,13	0,00	4 491,66	1 379,39	1 374,02	14 752,28	0,21
3.1.9.8	Влажная протирка перил лестниц (с мылом)	100 кв.м. перил лестниц	0,153	48	2 915,78	200,58	0,00	1 906,34	577,41	583,16	6 183,26	0,09
3.1.9.9	Влажная протирка стен (с мылом)	100 кв. м стен	8,57	2	5 670,64	468,13	0,00	3 707,47	1 131,92	1 134,13	12 112,29	0,17
3.1.9.12	Влажная протирка отопительных приборов (мылом)	100 кв. м отопительных приборов	0,032	24	477,48	20,98	0,00	312,18	93,19	95,50	999,32	0,01
3.1.9.13	Влажная протирка ограждений лифтовых шахт из металлической сетки (мылом)	100 кв.м ограждений	0,164	12	1 330,87	56,98	0,00	870,13	259,58	266,17	2 783,73	0,04
3.1.11	Обметание пыли с потолков	100 кв. м. потолков	6,325	12	17 385,27	373,68	0,00	11 366,49	3 348,26	3 477,05	35 950,76	0,51

Код	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Труд. ресурсы, руб.	Матер. ресурсы, руб.	Маш. мех., руб.	Накл. расходы, руб.	Прибыль, руб.	Расходы на управ., руб.	Стоимость, руб.	Стоимость на кв.м. в мес., руб.
<b>Итого по разделу:</b>					<b>70 798,11</b>	<b>5 322,51</b>	<b>0,00</b>	<b>46 287,80</b>	<b>14 072,07</b>	<b>14 159,62</b>	<b>150 640,12</b>	<b>2,12</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					<b>70 798,11</b>	<b>5 322,51</b>	<b>0,00</b>	<b>46 287,80</b>	<b>14 072,07</b>	<b>14 159,62</b>	<b>150 640,12</b>	<b>2,12</b>
<b>Работы выполняемые для содержания системы теплоснабжения</b>										<b>Общ. площ., кв.м.</b>	<b>5 928,00</b>	
2.1.10	Обслуживание систем диспетчеризации и автоматизированной системы коммерческого учета энергии (АСКУЭ) без учета обслуживания серверов	1 АРМ	3	1	49 351,54	0,00	0,00	32 266,04	9 382,76	9 870,31	100 870,65	1,42
2.6.14.1.1	Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления	1000 кв.м. общей площади	3,962	1	10 659,46	0,00	0,00	6 969,15	2 026,59	2 131,89	21 787,09	0,31
2.6.14.2	Регулировка и наладка систем отопления	1 здание	1	1	954,26	0,00	0,00	623,89	181,42	190,85	1 950,42	0,03
2.6.14.4.2	Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 100 мм	10 м трубопровода (100 м3 здания)	164,88	1	36 406,95	0,00	0,00	23 802,87	6 921,72	7 281,39	74 412,93	1,05
2.6.14.5.5.1	Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления	100 стояков	0,28	1	3 740,68	0,00	0,00	2 445,66	711,18	748,14	7 645,66	0,11
2.6.15.2.3	Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	1	1	71,57	0,00	0,00	46,79	13,61	14,31	146,28	0,00
2.6.15.2.4	Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров приборов учета воды диаметром 50-250 мм	1 фильтр	2	1	410,33	0,00	0,00	268,27	78,01	82,07	838,68	0,01
2.6.15.2.6	Запуск воды с общего вентиля к счетчику (прибор учета воды диаметром 50-250 мм)	1 прибор учета	1	1	53,81	0,00	0,00	35,18	10,23	10,76	109,98	0,00
2.6.15.2.8	Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 50-250 мм	1 прибор учета	2	1	86,09	0,00	0,00	56,29	16,37	17,22	175,97	0,00
2.6.15.4.1	Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	1	12	516,56	0,00	0,00	337,73	98,21	103,31	1 055,81	0,01
2.6.15.4.7	При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	1	1	193,71	0,00	0,00	126,65	36,83	38,74	395,93	0,01
2.6.15.4.8.4	Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	266	1	11 232,57	0,00	0,00	7 343,86	2 135,55	2 246,51	22 958,49	0,32
2.6.15.4.8.5	Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм)	1 узел учета	1	12	6 080,79	0,00	0,00	3 975,62	1 156,09	1 216,16	12 428,66	0,17
<b>Итого по разделу:</b>					<b>119 758,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 298,00</b>	<b>22 768,56</b>	<b>23 951,67</b>	<b>244 776,56</b>	<b>3,44</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					<b>119 758,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 298,00</b>	<b>22 768,56</b>	<b>23 951,67</b>	<b>244 776,56</b>	<b>3,44</b>
<b>Работы выполняемые для содержания системы электрооборудования МКД</b>										<b>Общ. площ., кв.м.</b>	<b>5 928,00</b>	
2.5.6.9	Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии	100 счетчиков	0,01	12	343,53	0,00	0,00	224,60	65,31	68,71	702,15	0,01
2.6.13.1	Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках	100 лестничных площадок	0,27	2	1 307,55	0,00	0,00	854,87	248,59	261,51	2 672,52	0,04
2.6.13.3	Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление	100 м	1,5	2	3 578,46	1 610,29	0,00	2 339,60	865,46	715,69	9 109,50	0,13
2.6.13.4	Проверка заземления оболочки электрокабеля	100 м	13,56	1	6 469,86	0,00	0,00	4 229,99	1 230,05	1 293,97	13 223,87	0,19
2.6.13.5	Замеры сопротивления изоляции проводов	измерение 1	48	1	3 271,56	0,00	0,00	2 138,94	621,99	654,31	6 686,80	0,09
<b>Итого по разделу:</b>					<b>14 970,95</b>	<b>1 610,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9 788,01</b>	<b>3 031,41</b>	<b>2 994,19</b>	<b>32 394,85</b>	<b>0,46</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					<b>14 970,95</b>	<b>1 610,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9 788,01</b>	<b>3 031,41</b>	<b>2 994,19</b>	<b>32 394,85</b>	<b>0,46</b>
<b>Работы выполняемые для содержания системы мусороудаления</b>										<b>Общ. площ., кв.м.</b>	<b>5 928,00</b>	
2.9.3	Устранение мелких неисправностей мусоропровода	1 м мусоропровода	78,7	12	9 236,50	0,00	0,00	6 038,82	1 756,05	1 847,30	18 878,67	0,27
<b>Итого по разделу:</b>					<b>9 236,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 038,82</b>	<b>1 756,05</b>	<b>1 847,30</b>	<b>18 878,67</b>	<b>0,27</b>

Код	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Труд. ресурсы, руб.	Матер. ресурсы, руб.	Маш. мех., руб.	Накл. расходы, руб.	Прибыль, руб.	Расходы на управ., руб.	Стоимость, руб.	Стоимость на кв.м. в мес., руб.
3.1.2.2.1	Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей	10 клапанов	1,2	12	2 857,98	350,28	0,00	1 868,55	583,63	571,60	6 232,04	0,09
<b>Итого по разделу:</b>					<b>2 857,98</b>	<b>350,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1 868,55</b>	<b>583,63</b>	<b>571,60</b>	<b>6 232,04</b>	<b>0,09</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					<b>12 094,48</b>	<b>350,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7 907,37</b>	<b>2 339,68</b>	<b>2 418,90</b>	<b>25 110,72</b>	<b>0,35</b>
<b>Работы выполняемые для содержания земельного участка МКД</b>										<b>Общ. площ., кв.м.</b>	<b>5 928,00</b>	
3.2.1.1	Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса	1 000 кв.м. территории	1,457	120	46 759,79	932,31	0,00	30 571,55	8 997,19	9 351,96	96 612,80	1,36
3.2.3.1.3	Уборка газонов от случайного мусора	100 000 м2	0,003	288	22 295,75	96,36	0,00	14 576,96	4 249,96	4 459,15	45 678,19	0,64
3.2.3.2.10	Очистка урн от мусора	на 100 урн	0,03	288	13 812,14	60,23	0,00	9 030,38	2 632,90	2 762,43	28 298,07	0,40
3.2.4.2	Вырезка сухих ветвей и поросли	100 деревьев	0,18	1	3 220,61	0,00	0,00	2 105,64	612,31	644,12	6 582,68	0,09
3.2.5.1	Уборка детских и спортивных площадок	1000 кв.м.	0,144	288	18 096,51	350,99	0,00	11 831,50	3 480,87	3 619,30	37 379,17	0,53
3.2.6.1	Сдвигка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10 000 кв.м. территории	0,146	120	82 191,89	1 980,58	0,00	53 737,06	15 854,08	16 438,38	170 201,97	2,39
3.2.7.1	Сдвигка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса	10 000 кв.м. территории	0,146	30	89 546,18	1 091,99	0,00	58 545,29	17 150,13	17 909,24	184 242,82	2,59
3.2.8.1	Очистка территории с усовершенствованным покрытием 1 класса от наледи без обработки противогололедными реагентами	10 000 кв.м. территории	0,146	3	62 386,39	52,09	0,00	40 788,22	11 866,94	12 477,28	127 570,92	1,79
3.2.8.8	Посылка территории 1 класса	100 кв. м	14,566	10	6 326,66	89 323,86	0,00	4 136,37	11 471,50	1 265,33	112 523,72	1,58
<b>Итого по разделу:</b>					<b>344 635,91</b>	<b>93 888,41</b>	<b>0,00</b>	<b>225 322,96</b>	<b>76 315,88</b>	<b>68 927,18</b>	<b>809 090,33</b>	<b>11,37</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					<b>344 635,91</b>	<b>93 888,41</b>	<b>0,00</b>	<b>225 322,96</b>	<b>76 315,88</b>	<b>68 927,18</b>	<b>809 090,33</b>	<b>11,37</b>
<b>Работы выполняемые в подвалах</b>										<b>Общ. площ., кв.м.</b>	<b>5 928,00</b>	
2.6.8.8	Осмотр внутренней отделки стен	1000 кв.м. общей площади	0,369	2	794,21	0,00	0,00	519,26	151,00	158,84	1 623,31	0,02
<b>Итого по разделу:</b>					<b>794,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>519,26</b>	<b>151,00</b>	<b>158,84</b>	<b>1 623,31</b>	<b>0,02</b>
3.1.5.3	Очистка чердаков и подвалов от строительного мусора	100 кг строительного мусора	1	1	4 314,48	4,82	0,00	2 820,81	820,83	862,90	8 823,83	0,12
3.4.1.3	Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки типа "Шторм" - антикоагулянта II поколения	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,853	4	4 558,29	178,48	0,00	2 980,21	887,14	911,66	9 515,78	0,13
3.4.2	Дезинсекция подвалов	1000 м2 обрабатываемых помещений	0,853	4	3 247,78	1 926,01	0,00	2 123,40	838,88	649,56	8 785,63	0,12
<b>Итого по разделу:</b>					<b>12 120,56</b>	<b>2 109,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7 924,42</b>	<b>2 546,86</b>	<b>2 424,11</b>	<b>27 125,24</b>	<b>0,38</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					<b>12 914,77</b>	<b>2 109,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8 443,68</b>	<b>2 697,85</b>	<b>2 582,95</b>	<b>28 748,55</b>	<b>0,40</b>
<b>Работы выполняемые для содержания перекрытий подвалов и чердаков.</b>										<b>Общ. площ., кв.м.</b>	<b>5 928,00</b>	
2.6.8.6	Осмотр железобетонных перекрытий	1000 кв.м. полов	7,238	2	5 335,68	0,00	0,00	3 488,47	1 014,42	1 067,14	10 905,71	0,15
2.6.8.7	Осмотр железобетонных покрытий	1000 кв.м. полов	1,056	2	636,40	0,00	0,00	416,08	120,99	127,28	1 300,76	0,02
<b>Итого по разделу:</b>					<b>5 972,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 904,55</b>	<b>1 135,42</b>	<b>1 194,42</b>	<b>12 206,47</b>	<b>0,17</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					<b>5 972,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 904,55</b>	<b>1 135,42</b>	<b>1 194,42</b>	<b>12 206,47</b>	<b>0,17</b>
<b>Работы выполняемые в отношении фундамента.</b>										<b>Общ. площ., кв.м.</b>	<b>5 928,00</b>	

Код	Работа	Измеритель	Кол-во ед. изм.	Периодичность в год	Труд. ресурсы, руб.	Матер. ресурсы, руб.	Маш. мех., руб.	Накл. расходы, руб.	Прибыль, руб.	Расходы на управ., руб.	Стоимость, руб.	Стоимость на кв.м. в мес., руб.
2.6.8.1	Осмотр территории вокруг здания и фундамента	1000 кв.м. общей площади	0,177	2	32,94	0,00	0,00	21,53	6,26	6,59	67,32	0,00
<b>Итого по разделу:</b>					<b>32,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,53</b>	<b>6,26</b>	<b>6,59</b>	<b>67,32</b>	<b>0,00</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					<b>32,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,53</b>	<b>6,26</b>	<b>6,59</b>	<b>67,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Обслуживание лифтов.</b>										<b>Общ. площ., кв.м.</b>	<b>5 928,00</b>	
2.10.1.7	Аварийное обслуживание лифтов	1 лифт в год	1	1	16 949,67	0,00	0,00	11 081,70	3 222,49	3 389,93	34 643,79	0,49
<b>Итого по разделу:</b>					<b>16 949,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 081,70</b>	<b>3 222,49</b>	<b>3 389,93</b>	<b>34 643,79</b>	<b>0,49</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					<b>16 949,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 081,70</b>	<b>3 222,49</b>	<b>3 389,93</b>	<b>34 643,79</b>	<b>0,49</b>
<b>Техническое освидетельствование и диагностика лифтов</b>										<b>Общ. площ., кв.м.</b>	<b>5 928,00</b>	
2.10.4.1.1	Полное техническое освидетельствование на 2 остановки	1 лифт	3	1	11 211,00	0,00	0,00	7 329,75	2 131,44	2 242,20	22 914,39	0,32
<b>Итого по разделу:</b>					<b>11 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 329,75</b>	<b>2 131,44</b>	<b>2 242,20</b>	<b>22 914,39</b>	<b>0,32</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					<b>11 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 329,75</b>	<b>2 131,44</b>	<b>2 242,20</b>	<b>22 914,39</b>	<b>0,32</b>
<b>Устранение аварийных ситуаций в МКД.</b>										<b>Общ. площ., кв.м.</b>	<b>5 928,00</b>	
2.7.2.2	Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 11 до 30 лет	1000 м2 общей площади жилых помещений, не оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены)	5,928	2	26 228,16	0,00	0,00	17 147,97	4 986,52	5 245,63	53 608,28	0,75
<b>Итого по разделу:</b>					<b>26 228,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 147,97</b>	<b>4 986,52</b>	<b>5 245,63</b>	<b>53 608,28</b>	<b>0,75</b>
<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ:</b>					<b>26 228,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 147,97</b>	<b>4 986,52</b>	<b>5 245,63</b>	<b>53 608,28</b>	<b>0,75</b>

**ИТОГО ПО СМЕТЕ**

**ИТОГО, руб.: 1 647 513,67**

**м2=23,16**